

RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS UZORE - CHARGES A AFFECTER A LFA

LFA, VDF9.12.2025

	Opération globale subventions déduites	Avant déduction des subventions				Après application des subventions: 68,86 % sur les travaux		
		Montant marché €HT	A charge EDCH général	A charge LFA seule	Observations	A charge EDCH général	Part de la charge EDCH générale pour LFA	A charge LFA seule
<u>PRESTATIONS SPECIFIQUES EDCH (voir explications dessous le tableau)</u>								
<u>Prestations subventionnées</u>								
Retenue: anti-batillage, fosse.		189 868	102 999			32 074		
Lot 1 (canalisations hors station)		536 267		21 048	Bouclage chemin du Boutet			6 554
Lot 2 (électromécanique)		2 214 201	13 667	38 359		4 256		11 945
Lot 3 (génie civil et canalisations annexes)		2 381 746	76 945			23 961		
Total			193 610	59 407		60 290		18 499
Maîtrise d'œuvre		0,045796	8 866	2 721		2 761		847
TOTAL prestations subventionnées			202 476	62 128		63 051		19 347
<u>Prestations non subventionnées</u>								
Indemnités passage		10 107		130				130
TOTAL prestations non subventionnées				130				130
TOTAL GENERAL PRESTATIONS SPECIFIQUES EDCH			202 476	62 258		63 051	18 544	19 477
TOTAL pour LFA								38 021
<u>PARTICIPATION A L'OPERATION GLOBALE</u>								
Part non subventionnée	1 787 905							
Part non subventionnée après déduction charges spécifiques EDCH	1 636 570							
Participation de LFA à l'opération globale	82 322							
<u>PARTICIPATION A L'ANTENNE DE DESSERTE EXISTANTE</u>								
Estimée à 186 973 € en mars 2024 à revoir lors du raccordement réel de LFA								
TOTAL GENERAL POUR LFA hors dossier périmètres de protection ci-dessous	120 343							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-254200314-20251212-B04-2-20251211-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/12/2025

		Estimation € HT						
<u>Prestations Périmètres de protection</u>								
<u>subventionnables sur dossier à part</u>								
Dossier DUP		19 700						
Clôture		15 000						
Panneaux d'information		1 000						
<u>Prestations Périmètres de protection</u>								
<u>non subventionnables</u>								
Analyseurs en continu		32 000						
TOTAL		67 700						

Autofinancement pris en charge par l'EDCH: Convention à passer avec LFA, pour Feurs déjà intégré dans la convention.

PRESTATIONS SPECIFIQUES EDCH explications techniques:

Quelles sont les particularités techniques liées spécifiquement à l'AEP qui induisent des surcoûts au projet de restructuration des installations UZORE ?

- Prescriptions de l'hydrogéologue
 - Implantation du point d'alimentation de la retenue, qui a conduit aux :
 - Déplacement Prise d'eau sur canal (Lot 3)
 - Déplacement dégrilleur amont prise d'eau (Lot 3)
 - Impact sur extension des réseaux d'alimentation, capteurs ... (Lot 3, lot 2 à la marge)
 - Anti-batillage (Lot retenue), motivé par le marnage du plan d'eau, notamment en partie hors saison d'irrigation
 - Volume tampon de la retenue accru à 60 000 m3 pour desserte EDCH
 - Création Puisard + travaux périphériques (Lot retenue)
- Station :
 - Nécessité anti intrusion (Lot 2)
 - Création Puisard + travaux périphériques (Lot retenue)
- Desserte LFA :
 - Pompe Hiver Nord (Lot 2)
 - Bouclage 300mm « Chemin du Boutet » - St Etienne le M. (Lot 1)

Ce qui conduit respectivement à :

Lot N°1 :

- Estimation sur la base du marché de la partie raccordement 300mm Chemin du Boutet (St Etienne le M.)

Lot N°2 :

- Equipements Service Nord : Pompe Hiver 100% / Autres Postes service Nord : 5%
- Autres équipements : 0%
- Point anti-intrusion affecté à 100% sur AEP

Lot N°3 :

- Socle de Pompe : 2% des postes impactés pour Pompe Hiver Nord
- Déplacement dégrilleur : 100% car demande spécifique de l'hydrogéologue lié à déplacement du pt d'alimentation
- Prix 502 : 3% du montant pour couvrir les dépenses d'extension d'amenée des divers réseaux sur dégrilleur et débitmètre

Travaux Retenue

- Création du Puisard et prestations associées : 100% car lié au volume tampon à accroître pour besoins AEP (Prix 104; 308; 400; 401)
- Mise en place anti-batillage : 50% car réponse au marnage du plan d'eau, sollicité sur la partie Nov --> Mars

En PJ : Chiffrages des lots 1 ; 2 ; 3 et de la retenue adossés aux marchés notifiés (donc sans intégration des variations discutée/en cours de discussion) sur lesquels sont rapportées 2 ou 3 colonnes se rapportant à :

- L'impact estimé en % du montant du poste
- La valorisation de cet impact
- Un estimatif du coût des travaux suppl. pour la desserte de LFA (Lot 1)

	Montant du marché initial	Montant marché réel en € HT	A charge EDCH générale initiale en € HT	A charge EDCH générale réelle en € HT	Frais spécifiques initiaux pour LFA en € HT	Frais spécifiques pour LFA en € HT
Retenue	188 938,00	189 868,00	102 494,00	102 998,50		
Lot 1	514 215,55	536 267,20			20 182,49	21 048,00
Lot 2	2 212 637,91	2 214 201,27	13 657,05	13 666,70	38 331,93	38 359,01
Lot 3	2 350 000,00	2 381 746,15	75 919,00	76 944,59		
TOTAL	5 265 791,46	5 322 082,62	192 070,05	193 609,79	58 514,42	59 407,01